

AVIS AUX USAGERS DU BASSIN D'ARCACHON N° 02/2013

Commune de Gujan-Mestras

Travaux de dragage


Les usagers du Bassin d'Arcachon sont informés que des travaux de dragage dans le chenal d'accès et dans le port de la Barbotière auront lieu :

du 07 janvier au 1er mai 2013

La zone de dragage se situe dans le chenal d'accès et dans les darses Est et Ouest du port de la Barbotière.

Le sable prélevé sera déposé dans le bassin de décantation de la Molle par l'intermédiaire d'une conduite de refoulement.

Ces travaux nécessitent l'intervention de la drague stationnaire « Dragon » ainsi que du remorqueur « SIBA II » et d'un dispositif important d'installations maritimes.



Les caractéristiques de la drague sont :

- longueur hors tout : 25 mètres
- largeur (ponton) : 6 mètres
- largeur du travail : 25 mètres
- déplacement par papillonnage : mouillage bâbord et tribord

L'installation sera balisée par 2 croix de St André situées de part et d'autre de la drague : au nord et au sud. Celles-ci seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

La canalisation de refoulement sera signalée par des bouées rouges espacées d'environ 30m.

Pour faciliter l'accès à la darse Est, la conduite de refoulement sera immergée au droit de deux bouées latérales positionnées de part et d'autre du chenal d'accès : le passage est donc recommandé à cet endroit en levant l'embase du moteur.

Il est important de respecter la signalisation visuelle affichée par la drague, laquelle indique le sens de passage.

Les usagers sont invités :

- à naviguer prudemment à proximité du chantier
- à contourner la canalisation de refoulement

Contournement de la drague

